

Atos Administrativos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS**



**RETI-RATIFICAÇÃO DE TERMO DE CONTRAPARTIDA
SOCIAL REFERENTE À APROVAÇÃO DE
EMPREENDIMENTO URBANÍSTICO COMERCIAL NA
MODALIDADE DE EMPREENDIMENTO COMERCIAL
DENOMINADO “COSTA DO JOANES”**

Termo de Reti-Ratificação de Termo de Contrapartida Social, título executivo extrajudicial, conforme o art. 585, II, do Código de Processo Civil, que entre si celebram, nos autos dos processos administrativos nº 20839/2015 e 8186/2015, de um lado, o **MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**, pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.927.819/0001-40, com sede na Praça João Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas – BA, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, **MARCIO ARAPONGA PAIVA**, doravante denominado **MUNICÍPIO** e, do outro lado, o **SR. FRANKLIN LELIS DA COSTA SILVA SANTANA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 08.771.658/58 SSP/BA, CRECI nº 08209 expedida pelo COFECI/CRECI e inscrito no CPF do MF sob nº 959.043.525-49, residente e domiciliado na Rua Praia de Mar Grande, s/n, Lote 28, Quadra 12, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas/BA, ora denominado **PROPRIETÁRIO**, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Em face dos ditames da Lei Municipal nº 1.528/2014, o **PROPRIETÁRIO**, em decorrência da concessão do Alvará de Construção nº **20839/2014** para o empreendimento comercial na modalidade de edifício comercial empresarial, sito à Rua Ministro Antonio C. Magalhães, nº 1501 Lote 82 e 82-Anexo, Buraquinho, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.700-000, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob o nº 49.724 e inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal sob o nº 40749015010000, com área privativa total de 1.688,94 m², **obriga-se**, a título de Contrapartida Social, a executar, às suas expensas, os serviços imprescindíveis a desenvolvimento de projetos e implantação de equipamentos públicos, a seguir discriminados, em montante equivalente a **R\$ 203.947,95 (Duzentos e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos)**, tendo como base de cálculo a planilha orçamentária de sala de aula padrão com área total de 60 m² publicada no Diário Oficial do Município – DOM de 30/06/2014 pela SEINFRA no montante equivalente a R\$ 72.453,13 (setenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais e treze centavos) e o valor do m² em R\$ 1.207,55 (mil duzentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos):

1 – Execução da 3ª Etapa da Reforma do estádio Municipal de Iltinga, Lauro de Freitas/BA:

- 1.1. O valor do serviço descrito no item 1.1 está orçado em **R\$ 203.947,95 (Duzentos e três mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos)**;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS**



- 1.2. O prazo para execução dos serviços descritos neste item será de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da publicação do presente instrumento;

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O **PROPRIETÁRIO** compromete-se a executar o objeto pactuado, no prazo e condições estipulados, conforme cláusula primeira do presente termo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os referidos serviços deverão ser realizados diretamente pelo **PROPRIETÁRIO** ou por empresa capacitada contratada por esta para tal fim. Os serviços a serem realizados, a título de Contrapartida Social, por aprovação de empreendimentos urbanísticos neste Município, deverão seguir as especificações técnicas estabelecidas pelo **MUNICÍPIO**.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O **PROPRIETÁRIO** compromete-se a comunicar o andamento dos serviços à SEINFRA, respectivamente, órgão responsável pelo acompanhamento da execução da Contrapartida Social, a fim de possibilitar a verificação do atendimento às especificações técnicas definidas pelo **MUNICÍPIO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Cabe ao **MUNICÍPIO**, exclusivamente, definir, aprovar os serviços apresentados pelo **PROPRIETÁRIO**, fiscalizar cada etapa de execução e por fim, atestar a sua devida realização, consoante estabelecido neste instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O **MUNICÍPIO** compromete-se a conceder documento hábil desobrigando o **PROPRIETÁRIO** do encargo assumido, depois de certificado o cumprimento integral do quanto acordado a título de Contrapartida Social.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A quitação da Contrapartida Social ora firmada é **condição** para a liberação da licença de Habite-se do empreendimento.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES:

O **PROPRIETÁRIO** declara estar ciente que a inobservância de qualquer das estipulações consignadas no presente termo sujeitará, sem prejuízo de outras cominações, às multas previstas na legislação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS**



CLÁUSULA QUINTA – DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas – BA, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem assim acordados e compromissados, assinam este TAC, na presença das testemunhas infrafirmadas, a fim de que se originem os seus efeitos legais e jurídicos.

Lauro de Freitas/BA, 09 de dezembro de 2015.

MÁRCIO ARAPONGA PAIVA
MUNICÍPIO

FRANKLIN LELIS DA COSTA SILVA SANTANA
PROPRIETÁRIO

TESTEMUNHAS:

1. _____

CPF:

2. _____

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
3ª ETAPA DA REFORMA DO ESTÁDIO DE ITINGA

Base: Sinapi e Orse 9.14
BDI: 25%
Data: 13/01/2016

Total Geral: R\$ 203.947,95


Item	Código	Discriminação	Unid.	Quant.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1 PÓRTICO DE ENTRADA						R\$ 8.745,28
1.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	2,10	R\$ 43,67	R\$ 91,71
1.2	06456/ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	0,54	R\$ 1.171,63	R\$ 632,68
1.3	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14	M2	10,00	R\$ 84,62	R\$ 846,20
1.4	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 C OM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	20,00	R\$ 3,09	R\$ 61,80
1.5	75481	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	20,00	R\$ 16,35	R\$ 327,00
1.6	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA	M2	20,00	R\$ 3,67	R\$ 73,40
1.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	20,00	R\$ 9,57	R\$ 191,40
1.8	07085/ORSE	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO OU DE DEPÓSITO	M3	6,20	R\$ 4,40	R\$ 27,28
1.9	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	1,20	R\$ 16,80	R\$ 20,16
1.10	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	6,20	R\$ 3,85	R\$ 23,87
1.11	09070/ORSE	PORTÃO COM REQUADRO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO GALVANIZADO E TELA ONDULADA MALHA 2" E FIO 12, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	10,71	R\$ 602,22	R\$ 6.449,78
2 PASSEIO DE ACESSO						R\$ 6.082,87
2.1	73892/001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	175,40	R\$ 34,68	R\$ 6.082,87
3 ALAMBRADO ADJACENTE À ENTRADA						R\$ 68.022,33
3.1	03549/ORSE	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", FORMANDO QUADROS DE 2,00 X 1,00 M, EXCETO MURETA	M2	263,10	R\$ 162,58	R\$ 42.774,80
3.2	COMP.	ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO.	M2	263,10	R\$ 95,96	R\$ 25.247,53
4 TELA DE PROTEÇÃO						R\$ 2.326,50
4.1	COTAÇÃO	REDE DE PROTEÇÃO 100% NYLON COR BRANCA MALHA 10 X 10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	275,00	R\$ 8,46	R\$ 2.326,50
5 PASSEIOS PRÓXIMOS AO CAMPO						R\$ 4.422,83
5.1	87071	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES	M2	108,00	R\$ 24,01	R\$ 2.593,08
5.2	73974/001	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	16,20	R\$ 29,04	R\$ 470,45
5.3	73602	EQUIPAMENTO PLIMP E DESOBSTRUÇÃO GALERIAS ESG/AGUAS PLUV-CP- TIPO	H	46,00	R\$ 29,55	R\$ 1.359,30
6 ARQUIBANCA DA						R\$ 33.789,98
6.1	87071	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES	M2	60,00	R\$ 24,01	R\$ 1.440,60
6.2	04442/ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, ESMALTADO 10X10 CM, TECNÓLOGOS, AMARELO/AZUL, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO.	M2	100,22	R\$ 49,18	R\$ 4.928,82
6.3	75381/001	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ESPESSURA DE 0,5MM	M2	275,00	R\$ 35,38	R\$ 9.729,50
6.4	73970/002	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8	Kg	322,84	R\$ 5,73	R\$ 1.849,84
6.5	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14	M2	32,00	R\$ 84,62	R\$ 2.707,84
6.6	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 C OM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	50,00	R\$ 3,09	R\$ 154,50
6.7	75481	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	50,00	R\$ 16,35	R\$ 817,50
6.8	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	100,22	R\$ 11,29	R\$ 1.131,48

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 9SCDRTJDXOD+F+O0KXTX4A

Esta edição encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

6.9	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS	M2	125,00	R\$ 73,21	R\$ 9.151,25
6.11	73953/004	TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA				
		ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA				
6.12	72331	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA	UN	10,00	R\$ 118,70	R\$ 1.187,00
		RAPIDA E LAMP				
6.13	72335	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA -	UN	5,00	R\$ 9,89	R\$ 49,45
		FORNECIMENTO E INSTALACAO				
6.14	83387	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 2,92	R\$ 14,60
6.15	72935	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 6,22	R\$ 31,10
		ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1")	M	50,00	R\$ 6,41	R\$ 320,50
		FORNECIMENTO E INSTA				
6.16	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A	M	100,00	R\$ 2,76	R\$ 276,00
		CHAMA - FORNECIMENTO				
7 DEMOLICAO E INFRAESTRUTURA P/ CONTAINERS						R\$ 22.466,42
7.1	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	12,00	R\$ 0,99	R\$ 11,88
7.2	73899/002 D	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS	M3	35,50	R\$ 71,30	R\$ 2.531,15
		S/REAPROVEITAMENTO				
7.3	08038/ORSE	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COMBOGO),	M3	0,45	R\$ 18,86	R\$ 8,49
		SEM REAPROVEITAMENTO				
7.4	00027/ORSE	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E	M3	6,25	R\$ 44,55	R\$ 278,44
		COMPRESSOR				
7.5	73816/SINAPI	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	8,22	R\$ 149,82	R\$ 1.231,52
7.6	69263/SINAPI	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	M2	35,00	R\$ 19,41	R\$ 679,35
7.7	00018/ORSE	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO	M2	29,36	R\$ 6,78	R\$ 199,06
7.8	00017/ORSE	DEMOLICAO DE REBOCO	M2	32,65	R\$ 4,28	R\$ 139,74
7.9	72897/SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	52,17	R\$ 15,28	R\$ 797,16
7.10	02510/ORSE	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	52,17	R\$ 6,81	R\$ 355,28
7.11	72899/SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,	M3	52,17	R\$ 4,06	R\$ 211,81
		RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM				
7.12	02544/ORSE	TRANSPORTE DE MATERIAL, POR PESO, COM CAMINHAO	T	65,00	R\$ 5,21	R\$ 338,65
		BASCULANTE, COM CICLO DEFINIDO E DMT 1801 A 2000M				
7.13	740234/SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M	M3	52,17	R\$ 31,04	R\$ 1.619,36
7.14	74077/003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE				
		TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3	M2	6,00	R\$ 5,19	R\$ 31,14
		VEZES.				
7.15	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE	M3	1,00	R\$ 43,67	R\$ 43,67
		1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO				
7.16	73346	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO	M3	0,70	R\$ 2.132,01	R\$ 1.500,94
		CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA				
		FORMAS MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO				
7.17	73998/002	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA	M2	1,25	R\$ 53,83	R\$ 67,50
		14X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11				
		(CIMENTO, CAL E AREIA)				
7.18	87523	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA	M2	42,40	R\$ 84,62	R\$ 3.587,89
		HORIZONTAL DE 9X14				
7.19	87878	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO	M2	84,80	R\$ 3,09	R\$ 262,03
		COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE				
		PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 C				
		OM PREPARO MANUAL, AF_06/2014				
7.20	75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA),	M2	84,80	R\$ 16,35	R\$ 1.386,48
		ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA				
7.21	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS	M2	5,75	R\$ 73,21	R\$ 420,96
		TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA				
		ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA				
7.22	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM,	M2	5,75	R\$ 26,79	R\$ 154,04
7.23	87071	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES	M2	5,75	R\$ 24,01	R\$ 138,06
7.24	04951/ORSE	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CILINDRICA, 500	UNID.	1,00	R\$ 129,00	R\$ 129,00
		LITROS				
7.25	85119	REGISTRO DE PRESSAO CROMADO C/ CANOPLA 1/2" -	UN	2,00	R\$ 63,99	R\$ 127,98
		FORNECIMENTO E INSTALACA				
7.26	72784	ADAPTADOR PVC SOLDABEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA	UN	1,00	R\$ 13,57	R\$ 13,57
		D'AGUA 25MMX3/4"				
7.27	75051/001	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E	M	48,00	R\$ 4,79	R\$ 229,92
		INSTALACAO				
7.28	75051/003	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E	M	36,00	R\$ 8,98	R\$ 323,28
		INSTALACAO				
7.29	72438	TE DE PVC SOLDABEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E	UN	20,00	R\$ 6,41	R\$ 128,20
		INSTALACAO				
7.30	72556	JOELHO PVC 90 ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	R\$ 21,05	R\$ 84,20
7.31	72571	JOELHO PVC SOLDABEL 90 AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E	UN	20,00	R\$ 5,85	R\$ 117,00
		INSTALACAO				
7.32	72575	JOELHO PVC SOLDABEL 90 AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E	UN	6,00	R\$ 7,17	R\$ 43,02
		INSTALACAO				
7.33	72699	REDUCCAO DE PVC SOLDABEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO	UN	6,00	R\$ 5,01	R\$ 30,06
		E INSTALACAO				
7.34	72785	ADAPTADOR PVC SOLDABEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA	UN	6,00	R\$ 21,55	R\$ 129,30
		D'AGUA 32MMX1"				
7.35	73640	JOELHO PVC SOLDABEL COM ROSCA METALICA 90 AGUA FRIA	UN	6,00	R\$ 9,54	R\$ 57,24
		20MMX1/2" - FORNE				
7.36	72935	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1")	M	32,00	R\$ 6,41	R\$ 205,12
		FORNECIMENTO E INSTALACAO				
7.37	73860/007	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A	M	100,00	R\$ 2,11	R\$ 211,00
		CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
7.38	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A	M	100,00	R\$ 2,76	R\$ 276,00
		CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
7.39	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA	UN	2,00	R\$ 11,33	R\$ 22,66
		(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO				

7.40	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTOE INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 43,41	R\$ 43,41
7.41	74094/001	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00	R\$ 24,37	R\$ 48,74
7.42	74197/001	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	2,00	R\$ 1.000,97	R\$ 2.001,94
7.43	74198/001	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	2,00	R\$ 1.125,09	R\$ 2.250,18
8 PINTURA DOS MUROS, POSTES E COMPLEMENTO DA FACHADA						R\$ 8.833,39
8.1	79334/001	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS	M2	1606,07	R\$ 5,50	R\$ 8.833,39
9 LETREIRO DA FACHADA						R\$ 2.472,48
9.1	84124	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO ("ESTÁDIO MUNICIPAL EDVALDO COSTA SANTOS")	UN	34,00	R\$ 72,72	R\$ 2.472,48
10 REFORÇO DO MURO ATRÁS DA ARQUIBANCADA						R\$ 5.996,28
10.1	73346	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	2,81	R\$ 2.132,01	R\$ 5.996,28
3ª ETAPA DA REFORMA DO ESTÁDIO DE ITINGA SEM BDI						R\$ 163.158,36
BDI						25%
TOTAL						R\$ 203.947,95


João Vitor B. Souza
Téc. Edificações
CREA-BA 86.235/TD
Coordenação de Edificações/SEINFRA


Gilvan Jezlen Galvão
Coordenador de Edificações
SEINFRA/L. FREITAS-BA
Mat.46491